

**TOKAT PAZAR ÇAYKÖY KANALİZASYON HATTI VE 1 ADET FOSSEPTİK YAPIMI İŞİ
TEKLİF MEKTUBU (2020)**

S. NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (TL.)	TUTARI (TL.)
1	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan C25/30 basınç dayanımlı ,gri renkte normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m3	19,880		
2	Makina ile dar derin yum.sert top.kazı	m3	642,000		
3	Kazı hattının elle gömlelenerek kapatılması	m3	64,000		
4	Ocak taşı ile kuru taş duvar	m3	36,400		
5	Ocak taşı ile harçlı taş duvar	m3	9,300		
6	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m2	75,24		
7	Çelik borudan kalıp iskelesi yap. (0,00-4,00m arası)	m3	187,500		
8	Ø 8 -12 mm nervürlü beton çelik çubuğu ,çubukların kesilmesi,bükülmesi ve yerine konulması	ton	1,391		
9	2.63 mt. Yüksekliğinde betonarme direkli kafes telle himaye çiti yapımı	mt	30		
10	Hazır Rögar temini ve yerine konulması	ad	9		
11	Ø 200 mm anma çaplı Koruge kanalizasyon boruları SN 8 (Boru,döşenmesi,bağlantı parçaları dahil)	m	800		
12	Çeşitli demir işleri (hav.bac. ve çit kapısı)	kg	50		
13	Nakliye	ad	1		

TOPLAM :

K.D.V. :

GENEL TOPLAM :