

TOKAT PAZAR ÇİFTLİK KÖYÜ KÖY İÇİ ŞEBEKE HATTI YENİLEME YAPIM İŞİ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

Sıra No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	Dolgunun elle tokmaklanarak sıkıştırılması	M3	231,00		
2	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	2.310,00		
3	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	M2	1,96		
4	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	M3	9,00		
5	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	24,00		
6	350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması	M2	90,00		
7	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	20,00		
8	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	4,50		
9	Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması	M2	6,00		
10	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	M2	45,00		
11	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	M2	45,00		
12	Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	1.850,00		
13	Dış Çap ø75 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	2.000,00		
14	PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 65 mm (TS 3148)	AD	4,00		
15	Yer üstü yangın musluğu (hidrant) DN80 (TS EN 14339, 14384, 1074-6)	AD	1,00		
16	ø 75/63 MM HDPE REDÜKSİYON (PE-R) PARÇASININ HAZIRLANMASI	AD	12,00		
17	ø 63 MM.PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ALIN KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 10 ATÜ)	AD	19,00		
18	ø 75 MM. PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ALIN KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 10 ATÜ)	AD	20,00		

19	ø 63/63 MM PE100 TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ (PN 10 ATÜ) (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)	AD	7,00		
20	ø 75/75 MM PE100 TE (PE-TE) PARÇASININ DÖŞENMESİ (PN 10 ATÜ) (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)	AD	3,00		
21	ø 63 MM. HDPE KÖRTAPA (PE-Q) PARÇASININ DÖŞENMESİ	AD	3,00		
22	ø 75 MM. HDPE KÖRTAPA (PE-Q) PARÇASININ DÖŞENMESİ	AD	2,00		
23	Makine ile dolgu yapılması	M3	2.079,00		
24	ELEKTROMOTOPOMP DEMONTAJ VE MONTAJI	AD	1,00		
25	6" DALGIÇ ELEKTROMOTOPOMP GRUBU (Hm: 80 m. Q: 3 Lt/sn. Pompa Çelik Fanlı Motor gücü 4 kw olacak)	AD	1,00		
26	5,5 KW Hız Sürücü temini ve montajının yapılması	AD	1,00		
27	ELEKTRİKLİ ORTOMATİK KLOR CİHAZI (10 BAR) (100 LT BBidon ve 25 Kg. sıvı klor dahil)	AD	1,00		
28	TAHMİNİ NAKLİYE	AD	1,00		
29	PARKE, BETON PLAK, ADI KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ VE DÖŞENMESİ	M2	3.080,00		
30	Hazır Rogar Temini ve yerine konması (1,00 x1,00 x 1,00)	AD	2,00		
31	BORU YALITIMI YAPILMASI	MT	5,00		

TOPLAM:
%18 KDV:
GENEL TOPLAM: